

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych DRZWIOWYCH o powierzchni do 2 m2	szt.		
	drzwiowe	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	parter	$[1,01 + 1,29] * 2 * 2,62 + [0,55 + 0,53] * 2 * 0,22 + [1,39 + 1,01] * 2 * 2,62 - [0,80 * 2,05 * 3 + 0,55 * 0,53]$	m2	19,892	
		$[1,02 + 1,28] * 2 * 2,62 + [0,55 + 0,53] * 2 * 0,22 + [1,02 + 1,40] * 2 * 2,62 - [0,80 * 2,05 * 3 + 0,55 * 0,53]$	m2	19,997	
				RAZEM	39,889
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$1,01 * 1,29 + 0,80 * 0,12 + 1,01 * 1,39$	m2	2,803	
		$1,02 * 1,28 + 0,12 * 0,80 + 1,02 * 1,40$	m2	2,830	
				RAZEM	5,633
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego - do ponownego montażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 - do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-03 1135-04	Demontaż oprawek oświetleniowych sufitowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż -wylłącznik	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z piętra budynku gruzu	m3		
	glazura	$39,889 * 0,02$	m3	0,798	
	terakota	$5,633 * 0,03$	m3	0,169	
				RAZEM	0,967

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3		
	glazura	0,798	m3	0,798	
	terakota	0,169	m3	0,169	
				RAZEM	0,967
15 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km - urządzeń sanitarnych	m3		
	umywalka	0,050 * 2	m3	0,100	
	sedes	0,090 * 2	m3	0,180	
				RAZEM	0,280
2		STOLARKA OKIENNA			
16 d.2	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 WRAZ Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA	m2		
		[0,55 * 0,53] * 2	m2	0,583	
				RAZEM	0,583
3		STOLARKA DRZWIOWA			
17 d.3	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		[0,90 + 2,05 * 2] * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE z nawiewem dołem	m2		
		[0,80 * 2,05] * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
4		OKŁADZINY ŚCIENNE			
19 d.4	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m2		
		[1,01 * 1,13 + 0,23 * 1,01]	m2	1,374	
		[1,02 * 1,13 + 0,23 * 1,02]	m2	1,387	
				RAZEM	2,761
20 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		37,594 + [1,01 * 1,13 + 1,01 * 0,23 + 1,02 * 1,13 + 1,02 * 0,23]	m2	40,355	
				RAZEM	40,355
21 d.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		40,355	m2	40,355	
				RAZEM	40,355
22 d.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ościeży płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		[0,55 + 0,53] * 2 * 0,22 * 2	m2	0,950	
				RAZEM	0,950
5		STROP			
23 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		[1,01 * 1,29 + 1,01 * 1,39]	m2	2,707	
		[1,02 * 1,28 + 1,02 * 1,40]	m2	2,734	
				RAZEM	5,441
24 d.5	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		5,441	m2	5,441	
				RAZEM	5,441

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.5	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 2	m2		
		5,441	m2	5,441	
				RAZEM	5,441
26 d.5	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie stropu farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		5,441	m2	5,441	
				RAZEM	5,441
6		ROBOTY SANITARNE			
27 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z na szafce - zestaw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - stelaż do misek wiszących	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.6	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, , spłuczki o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - od umywalki	pode j.		
		1 * 2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - od WC	pode j.		
		1 * 2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.6	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 - ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		PODŁOGA			
35 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,01 * 1,06 + 0,80 * 0,12 + 1,01 * 1,39	m2	2,571	
		1,02 * 1,05 + 0,12 * 0,80 + 1,02 * 1,40	m2	2,595	
				RAZEM	5,166
36 d.7	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m2		
		5,166	m2	5,166	
				RAZEM	5,166
37 d.7	KNR 2-02 1120-06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[1,01 + 1,06] * 2 - 0,80 + [1,01 + 1,39] * 2 - 0,80 * 2$	m	6,540	
		$[1,02 + 1,05] * 2 - 0,80 + [1,02 + 1,40] * 2 - 0,80 * 2$	m	6,580	
				RAZEM	13,120
8		GRZEJNIK			
38 d.8	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe grzejnik z demontażu	szt.		
		1,0 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
39 d.9	KSNR 5 0401-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.		
		2 * 2	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.9	KSNR 5 0401-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
		1 * 2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.9	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W	kpl.		
		2 * 2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10		WYPOSAŻENIE			
42 d.10	KNR-W 2-02 1215-02	Montaż lustra i uchwyty na papier toaletowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	drzwiowe	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$[1,25 + 1,05] * 2 * 2,65 - [0,80 * 2,00 + 0,88 * 1,70] + [0,88 + 1,70] * 2 * 0,22$	m2	10,229	
		$[1,40 + 1,05] * 2 * 2,65 - 0,80 * 2,00 * 2$	m2	9,785	
				RAZEM	20,014
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$1,25 * 1,05 + 1,40 * 1,05 + 0,12 * 0,80$	m2	2,879	
				RAZEM	2,879
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-03 1135-04	Demontaż oprawek oświetleniowych sufitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż -wylłącznik	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z piętra budynku gruzu	m3		
	glazura	$20,014 * 0,02$	m3	0,400	
	terakota	$2,879 * 0,03$	m3	0,086	
				RAZEM	0,486
13 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3		
	glazura	$20,014 * 0,02$	m3	0,400	
	terakota	$2,879 * 0,03$	m3	0,086	
				RAZEM	0,486
14 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km - urządzeń sanitarnych	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	umywalka	0,050	m3	0,050	
	sedes	0,090	m3	0,090	
				RAZEM	0,140
2		STOLARKA OKIENNA			
15 d.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,88 * 1,70	m2	1,496	
				RAZEM	1,496
3		STOLARKA DRZWIOWA			
16 d.3	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		[0,90 + 2,05 * 2] * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE z nawiewem dołem	m2		
		[0,80 * 2,05] * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
4		OKŁADZINY ŚCIENNE			
18 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		[1,25 + 1,05] * 2 * 2,65 - [0,80 * 2,00 + 0,88 * 1,70] + [0,88 + 1,70] * 2 * 0,22	m2	10,229	
		[1,40 + 1,05] * 2 * 2,65 - 0,80 * 2,00 * 2	m2	9,785	
				RAZEM	20,014
19 d.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		[1,25 + 1,05] * 2 * 2,50 - [0,80 * 2,00 + 0,88 * 1,70] + [0,88 + 1,70] * 2 * 0,22	m2	9,539	
		[1,40 + 1,05] * 2 * 2,50 - 0,80 * 2,00 * 2	m2	9,050	
				RAZEM	18,589
20 d.4	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ościeży płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		[1,70 + 0,88] * 2 * 0,22	m2	1,135	
				RAZEM	1,135
5		STROP			
21 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		
		1,25 * 1,05 + 1,05 * 1,40	m2	2,783	
				RAZEM	2,783
22 d.5	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		2,783	m2	2,783	
				RAZEM	2,783
23 d.5	KNR 2-02 2009-08 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 2	m2		
		2,783	m2	2,783	
				RAZEM	2,783
24 d.5	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie stropu farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		2,783	m2	2,783	
				RAZEM	2,783

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		ROBOTY SANITARNE			
25 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z na szafce - zestaw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z na szafce - zestaw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.6	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, , spłuczki o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - od umywalki	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - od WC	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		PODŁOGA			
31 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,25 * 1,05 + 1,40 * 1,05 + 0,12 * 0,80	m2	2,879	
				RAZEM	2,879
32 d.7	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m2		
		1,25 * 1,05 + 1,40 * 1,05 + 0,12 * 0,80	m2	2,879	
				RAZEM	2,879
33 d.7	KNR 2-02 1120-06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m		
		1,25 * 2 + 1,05 * 2 + 1,40 * 2 + 1,05 * 2 + 0,12 * 0,80 - 0,80 * 2,00	m	7,996	
				RAZEM	7,996
8		GRZEJNIK			
34 d.8	KNNR 4 0418-05	Grzejniki - ponowny montaż	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
35 d.9	KSNR 5 0401-01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurów karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.9	KSNR 5 0401-03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurów karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.9	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10		WYPOSAŻENIE			
38 d.10	KNR-W 2-02 1215-02	Montaż lustra i uchwyty na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000